





**สรุปผลการประมาณราคา**

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกโรงเรียนเก่า ถึงที่นายนายเสถียร วงษ์ศรีสังข์ หมู่ที่ 8  
 ประเภทงาน งานทาง  
 ปริมาณงาน ช่วง กม. 0+000-0+295 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว  
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน ..1. แผ่น  
 ประมาณการ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่มาของงบประมาณ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	
1	งานทาง	410,516.14	1.3624	559,287.19	
	<u>เงินไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.%				

**รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** 551,800.00 บาท  
 ( ตัวอักษร ) (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ		กรรมการ/เลขานุ	ลงชื่อ		กรรมการฯ
	(นายสุวิทย์ ภัคดีพล)			(นายจิระพัฒน์ จอมพงษ์)	
	นายช่างโยธาชำนาญงาน			ผอ.กองช่าง	
ลงชื่อ		ประธานกรรมกา	ลงชื่อ		อนุมัติ
	(นายลักษณะ แก้วพวง)			(นายประทีพ รัตมี)	
	ปลัด อบต. วัดดาว			นายก อบต. วัดดาว	

## ใบประเมินราคา

แบบ ปร.4

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกโรงสีเก่า ถึงที่นายนายเสถียร วงษ์ศรีสังข์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง จากแยกโรงสีเก่า ถึงที่นายนายเสถียร วงษ์ศรีสังข์

ปริมาณงาน ช่วง กม.0+00 -0+295 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15

ประมาณการ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ที่มาของงบประมาณ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	และแรงงาน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	885	ตร.ม.	-	-	2.94	2,601.90	2,601.90	
2	ทรายรองพื้น	44	ลบ.ม.	340.00	14,960.00	99	4,356.00	19,316.00	
3	เหล็ก Wire mate 4 mm. @ 0.20 m#.	885	ตร.ม.	23.36	20,673.60	5.00	4,425.00	25,098.60	
4	เหล็ก DB 16 mm.	0.14	ตัน	15,109.35	2,115.31	3,300	462.00	2,577.31	
5	หินกริตผสมเสร็จ strength 240 ksc.	133	ลบ.ม.	2,009.35	267,243.55	306	40,698.00	307,941.55	
6	ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	88	ลิตร	32.00	2,816.00	30.0	2,640.00	5,456.00	
7	ไม้แบบ	17.00	ลบ.พ	585.67	9,956.39	133	2,261.00	12,217.39	
8	หินคลุกปรับระดับ	10	ลบ.ม.	449.53	4,495.30	99.00	990.00	5,485.30	
9	หินคลุกไหล่ทาง	53.00	ลบ.ม.	449.53	23,825.09	99	5,247.00	29,072.09	
10	โฟม	5	แผ่น	150.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น				346,835.24				
	รวมค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น						63,680.90		
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น							410,516.14	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ ภัคดิพล)

(นายจิระพัฒน์ จอมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผอ.กองช่าง