

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๗.๕๐ เมตร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๔,๖๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๗.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๒๔,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงราคาปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายลักษณะ แก้วพวง

๖.๒ นายสุวิทย์ กักดีพล

๖.๓ นางสาวชลนธิ์ มานะวิน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


๑๔

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๑


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานรากฐาน	๖๖,๐๖๓.๐๐			
๒	งานเสา คาน คสล.คานหลังคา ดาดฟ้า	๑๒๑,๒๘๔.๘๕			
๓	งานหลังคา	๑๗๙,๐๙๓.๑๔			
๔	งานผนังและงานพื้น	๑๐๖,๘๒๖.๗๕			
๕	งานฝ้าเพดาน เชิงชาย	๗๕,๐๕๐.๐๐			
๖	งานสี	๑๕,๐๘๐.๐๐			
๗	งานประตู-หน้าต่าง	๖๓,๗๐๐.๐๐			
๘	งานฉาบผนัง	๓๕,๓๗๐.๐๐			
๙	งานม้านั่ง คสล.	๑๓,๓๖๒.๗๕			
๑๐	งานระบบไฟฟ้า	๒๕,๖๔๔.๐๐			
๑๑	งานป้ายชื่ออาคาร	๑๓,๕๔๐.๐๐			
๑๒	งานพื้นอาคารและทางเท้ารอบอาคาร	๒๔,๓๓๘.๖๙			
	รวมเป็นเงิน	๗๓๙,๓๕๓.๑๘	๑.๓๐๗๔	๙๖๖,๖๓๐.๓๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๙๖๖,๖๓๐.๓๕			
	ราคากลาง (ตามจำนวนงบประมาณที่จัดอนุมัติ)	๙๒๔,๖๐๐.๐๐			
	ราคากลาง (แก้แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ ภัคดีพล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชลนธิ์ มานะวิน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



## สรุปผลการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

#REF!

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	739,353.18	1.3074	966,630.35	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	-		-	
3					
4					
	เงินในใบ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
สรุป	รวมราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น			966,630.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตามจำนวนงบประมาณที่จัดอนุมัติ)			924,600.00	

ตัวอักษร

(เก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตาราง เมตร

(ลงชื่อ)




(นายสุวิทย์ ภัคคิพล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)




(นางสาวชนธิ์ มานะวิน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัด อบต.วัดดาว

(ลงชื่อ)



(นายประทีพ รัตมี)

นายก อบต.วัดดาว

อนุมัติ



ใบประเมินราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร  
 ประมาณการโดย กองช่าง

แบบเลขที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
 รายการที่  
 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานฐานราก								
1	เสาเข็มรูปตัวไอ 0.18*0.18*5.00 ม.	17.00	ต้น	1,350.00	22,950.00	500.0	8,500.00	31,450.00	
2	งานชุดหลุมฐานราก	17.00	ลบ.ม.	-	-	280.00	4,760.00	4,760.00	
3	งานตัดหัวเสาเข็ม	17.00	ต้น	-	-	150.00	2,550.00	2,550.00	
4	คอนกรีต 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	2,009.00	11,049.50	391.0	2,150.50	13,200.00	
5	เหล็ก DB12 mm.	36.00	เส้น	190.00	6,840.00	125.00	4,500.00	11,340.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	340.00	340.00	91.00	91.00	431.00	
7	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,934.00	1,934.00	398.00	398.00	2,332.00	
	งานเสา คาน คสล. คานหลังคา คัดฟ้า								
1	คอนกรีต 1:2:4	13.50	ลบ.ม.	2,009.00	27,121.50	391.0	5,278.50	32,400.00	
2	เหล็ก DB12 mm.	138.00	เส้น	190.00	26,220.00	35.00	4,830.00	31,050.00	
3	เหล็ก RB6 mm.	155.00	เส้น	50.47	7,822.85	25.00	3,875.00	11,697.85	
4	เหล็ก RB9 mm.	30.00	เส้น	105.60	3,168.00	25.00	750.00	3,918.00	
5	ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	50.00	ลบ.ฟ.	554.00	27,700.00	133.00	6,650.00	34,350.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
7	ตะปู	50.00	กก.	31.78	1,589.00	-	-	1,589.00	
8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.5*0.35*3 ม.	18.00	แผ่น	210.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
								187,347.85	



ใบประเมินราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

แบบเลขที่

ประมาณการโดย กองช่าง

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2561

รายการที่	รายการที่	เดือน กุมภาพันธ์	วันที่	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม
1	T1 เหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 มม.	15.00	ท่อน	817.76	12,266.40	-	12,266.40
2	แปตัวซี 100*50*20*3.2 มม.	37.00	ท่อน	679.91	25,156.67	-	25,156.67
3	จันทันตัวซี 125*50*20*3.2 มม.	6.00	ท่อน	817.76	4,906.56	-	4,906.56
4	ตะเข้เส้นตัวซี 125*50*20*3.2 มม.	4.00	ท่อน	817.76	3,271.04	-	3,271.04
5	อกไก่ตัวซี 125*50*20*3.2 มม.	4.00	ท่อน	817.76	3,271.04	-	3,271.04
6	กระเบื้องลอนคู่ 0.50*1.20 ม.	565.00	แผ่น	56.07	31,679.55	25.00	14,125.00
7	สกรูยึดแผ่น	1,200.00	ตัว	2.50	3,000.00	-	3,000.00
8	กระเบื้องครอบบันได	60.00	ตัว	65.42	3,925.20	25.00	1,500.00
9	กระเบื้องครอบปิดชายสันตะเข้	4.00	ตัว	65.42	261.68	25.00	100.00
10	กระเบื้องครอบสามทาง	2.00	ตัว	85.00	170.00	25.00	50.00
11	งานสีกันสนิม/สีน้ำมัน	282.00	ตร.ม.	40.00	11,280.00	35.00	9,870.00
12	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	282.00	ตร.ม.	-	-	180.00	50,760.00
13	ค่าอุปกรณ์อื่นๆ (แก๊ส ออกซิเจน ใบตัด ฯลฯ)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
<b>ผนังและงานพื้น</b>							
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	104.00	ตร.ม.	260.00	27,040.00	120.00	12,480.00
2	งานฉาบปูเรียบผนัง	208.00	ตร.ม.	110.00	22,880.00	95.00	19,760.00
							<b>261,253.14</b>



ใบประเมินราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง

แบบเลขที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
 รายการที่

	พื้นที่	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าเผื่อ	รวม	ค่าเผื่อ	รวม	รวม	รวม
3	พื้น คสล. คาดฟ้า	ตร.ม.	2.25	2,009.00	4,520.25	450.00	1,012.50	5,532.75		
4	เหล็ก RB 9 มม.	เส้น	15.00	105.60	1,584.00	25.00	375.00	1,959.00		
5	ไม้แบบ	ลบ.พ.	25.00	554.00	13,850.00	133.00	3,325.00	17,175.00		
	งานฝ้าเพดาน เชิงชาย				-					
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปซัมบอร์ด บุนนวมกันความร้อน พร้อมทาสี	ตร.ม.	105.00	185.00	19,425.00	135.00	14,175.00	33,600.00		
2	ฝ้าเชิงชาย สลัดกันน้ำสำเร็จรูป สม่าร์ทวูด	ตร.ม.	65.00	220.00	14,300.00	150.00	9,750.00	24,050.00		
3	เชิงชาย สลัดกันน้ำสำเร็จรูป	เมตร	50.00	198.00	9,900.00	150.00	7,500.00	17,400.00		
	งานสี				-					
1	งานสีพลาตติคภายใน	ตร.ม.	104.00	35.00	3,640.00	30.00	3,120.00	6,760.00		
2	งานสีพลาตติคภายนอก	ชุด	104.00	45.00	4,680.00	35.00	3,640.00	8,320.00		
	งานประตู่ - หน้าต่าง				-					
1	น.1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมขอบขาว กระจกใส หน้า 5 มม.	ชุด	8.00	2,500.00	20,000.00	1,000.00	8,000.00	28,000.00		
2	ป.1 ประตูชุดบานเลื่อน อลูมิเนียมขอบขาว กระจกใส หน้า 5 มม.	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00		
3	ป.2 ประตูบานท่อนกลาง	ชุด	2.00	8,500.00	17,000.00	1,200.00	2,400.00	19,400.00		
4	ป.2 ประตูชุดบานเปิด ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00*2.00 ม.	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00		
								178,496.75		



ใบประเมินราคา

แบบ ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง

แบบเลขที่

เดือน กุมภาพันธ์

14

พ.ศ. 2561

รายการที่

เดือน กุมภาพันธ์

14

พ.ศ. 2561

	งานตีพิมพ์												
1	งานปูกระเบื้องพื้นภายใน	105.00	ตร.ม.	160.00	16,800.00	110.00	11,550.00	28,350.00					
2	งานปูกระเบื้องพื้นภายนอก	21.00	ตร.ม.	160.00	3,360.00	110.00	2,310.00	5,670.00					
3	งานปูกระเบื้องผนัง	5.00	ตร.ม.	160.00	800.00	110.00	550.00	1,350.00					
	งานผนัง อดด.												
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.25	ลบ.ม.	2,009.00	502.25	450.00	112.50	614.75					
2	เหล็ก RB 9 มม.	5.00	เส้น	105.60	528.00	25.00	125.00	653.00					
3	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	554.00	2,770.00	133.00	665.00	3,435.00					
4	ลูกกลิ้ง	20.00	ลูก	250.00	5,000.00	120.00	2,400.00	7,400.00					
5	ฉลุพลาสติก	14.00	เมตร	40.00	560.00	50.00	700.00	1,260.00					
	งานระบบไฟฟ้า												
1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 4 ช่องเซอร์กิต	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00					
2	ลูกเซอร์กิต	4.00	ลูก	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00					
3	ชุดหลอดฟลูออโรสเซนต์ 36 วัตต์	9.00	ชุด	250.00	2,250.00	200.00	1,800.00	4,050.00					
4	สวิตช์เปิด - ปิด	9.00	ชุด	60.00	540.00	120.00	1,080.00	1,620.00					
5	เต้ารับ มีสายดิน	9.00	ชุด	60.00	540.00	120.00	1,080.00	1,620.00					
								64,722.75					



ใบประเมินราคา

แบบ ปร.4


โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง

แบบเลขที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
รายการที่ พ.ศ. 2561

6	สายไฟ 2*2.5	1.00	ม้วน	1,766.00	1,766.00	-	-	1,766.00
7	สายไฟ 2*1	2.00	ม้วน	794.00	1,588.00	-	-	1,588.00
8	สายไฟเมน 1*16	50.00	ม.	60.00	3,000.00	50.00	2,500.00	5,500.00
9	ชุดเหล็กพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	350.00	700.00	50.00	100.00	800.00
	งานป้ายชื่ออาคาร							
1	งานก่ออิฐบ่อ	6.00	ตร.ม	280.00	1,680.00	120.00	720.00	2,400.00
2	งานฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม	150.00	1,800.00	100.00	1,200.00	3,000.00
3	งานฉาบเรียบขอบป้าย	14.00	ม.	120.00	1,680.00	250.00	3,500.00	5,180.00
4	งานตีเหล็กตึก	12.00	ตร.ม.	45.00	540.00	35.00	420.00	960.00
5	งานเขียนชื่ออาคารศูนย์ฯ (ขนาดตามความเหมาะสม)	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	งานพันอาคารและทางเท้ารอบอาคาร							
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.00	ลบ.ม.	2,009.00	12,054.00	450.00	2,700.00	14,754.00
2	เหล็ก RB6 มม.	127.00	เส้น	50.47	6,409.69	25.00	3,175.00	9,584.69
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							47,532.69
								739,353.18

ลงชื่อ  ประมวลการ  
(นายสุวิทย์ ภัคคิพด)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
(นายสุวิทย์ ภัคคิพด)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน